（第1回 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月20日
契約業者名	若生工業株式会社
契約業者の住所	宮城県石巻市清水町2丁目3番3号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤（南）消波外工事（変更）
工事場所	宮城県仙台塩釜港（石巻港区）内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年9月28日
工期（至）	令和9年3月24日
変更前の契約金額	140,525,000　円（税込み）
変更金額	70,510,000　円（税込み）
変更後の契約金額	211,035,000　円（税込み）
変更理由	計画変更により、消波工、被覆・根固工の変更及び仮設工の追加を行う。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事(変更)	事業区分	港湾整備
		工事区分	防波堤

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要	
防波堤							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド 25t型	個	200.00	300.00	100.00	一般養生	0→42個　(参考)
						給熱養生	200→258個　(参考)
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作・仮置	六脚ブロック K0.83形(8t型)	個	200.00	200.00	0.00	一般養生	100→0個　(参考)
						給熱養生	100→200個　(参考)
アンカーブロック製作	L1.5m×B1.5m×H1.15m 6t型 係留索等含む	個		3.00	3.00	一般養生	
仮設工							
整地		m3		5,599.00	5,599.00	(概)	
不陸正整		m2		13,998.00	13,998.00	敷き均し	(概)
						再生砕石	NET 2100m3(概)
						締固め	NET 13998m2(概)

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別		規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
	建設機械器具等運搬	クローラクレーン100t吊	台	1.00	1.00	0.00	(往復)
技術管理費							
	技術管理	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	
		施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査:1工種