［標準様式例6－1］

契 約 の 内 容

契　約　年　月　日	令和8年10月21日
契　約　業　者　名	株式会社瀬崎組
契 約 業 者 の 住 所	宮城県石巻市南中里3丁目15番21号
工　事　の　名　称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事
工　事　場　所	宮城県仙台塩釜港石巻港区内
工　事　種　別	空港等土木工事
工　事　概　要	別紙のとおり
工　期　（自）	令和8年10月21日
工　期　（至）	令和9年3月12日
契　約　金　額	38,830,000　円（税込み）

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事	事業区分	港湾整備
		工事区分	岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
岸壁						
土工						
土工						
掘削		m3		11,003.00		
路体(築堤)盛土(1)	幅員4.0m、勾配1:1.5	m3		9,163.00		
積込(1)		m3		446.00		支給材料
土砂等運搬(1)	支給場所～施工場所	m3		446.00		支給材料
路体(築堤)盛土(2)	幅員4.0m、勾配1:1.5	m3		446.00		支給材料
改良工						
固化工						
改質材運搬	揚土場所～施工場所	m3		918.00		
カルシア改質土混合	バックホウ混合	m3		2,973.00		(参考扱い数量) 混合率20% 991m3 混合率30% 991m3 混合率40% 991m3
積込(2)		m3		2,286.00		
土砂等運搬(2)	施工場所～施工場所	m3		2,286.00		
路体(築堤)盛土(3)	幅員4.0m、勾配1:1.5	m3		2,286.00		
法面整形	幅員4.0m、勾配1:1.5	m2		1,558.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
共通仮設						
共通仮設費						
建設機械器具等運搬						
分解組立	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(2014年規制)]20t	台		1.00		
技術管理費						
技術管理費(1)	諸経費動向調査	式		1.00		
技術管理費(2)		式		1.00		浚渫土資料の採取・運搬費 浚渫土の品質管理試験(物理的性質) 浚渫土の品質管理試験(化学的性質) カルシア改質土の事前配合試験(物理的性質) カルシア改質土の事前配合試験(安全性) バックホウ混合工法での混合時間試験費 施工中の品質管理作業費 カルシア改質土の寝室管理試験