

積算内訳表

仙台東釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					83,376,900	
防波堤					83,376,900	
消波工					59,366,600	
消波ブロック工					59,366,600	
消波ブロック製作・仮置					59,366,600	
1 異形ブロック製作(1)	テトラポッド25t型 給熱養生	個	200.00	289,227	57,845,400	
2 クレーン拘束		式	1.00	1,521,200	1,521,200	
被覆・根固工					24,010,300	
被覆ブロック工					24,010,300	
被覆ブロック製作・仮置					24,010,300	
3 異形ブロック製作(2)	六脚ブロックK0.83形 一般養生	個	100.00	117,554	11,755,400	
4 異形ブロック製作(3)	六脚ブロックK0.83形 給熱養生	個	100.00	122,549	12,254,900	
共通仮設費(積上)					2,887,548	
共通仮設費					2,887,548	
運搬費					2,733,148	
建設機械器具等運搬					2,733,148	

積算内訳表

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 分解組立運搬	クローラクレーン (往復)	台	1.00	2,733,148	2,733,148	
技術管理費					154,400	
技術管理					154,400	
6 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
7 施工実態調査		式	1.00	34,400	34,400	

総括表

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					83,376,900	
間接工事費	10,608,248 + 25,244,410				35,852,658	
共通仮設費 (計)	2,887,548 + 7,145,400 + 575,300				10,608,248	
共通仮設費 (積上)					2,887,548	
共通仮設費 (率)	$83,376,900 \times 8.57\% ((4.96\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				7,145,400	
現場環境改善費	$83,376,900 \times 0.69\%$				575,300	
現場管理費	$93,985,148 \times 26.86\% ((22.71\% + 1.00\%) \times 1.100 \times 1.03)$				25,244,410	
工事原価	$83,376,900 + 35,852,658$				119,229,558	
一般管理費等	$119,229,558 \times 17.94\% (17.94\% \times 1.00) - 7,031$				21,382,751	
契約保証費	$119,229,558 \times 0.04\%$				47,691	
工事価格	$119,229,558 + 21,382,751 + 47,691$				140,660,000	
消費税等相当額	$140,660,000 \times 10.00\%$				14,066,000	
請負工事費	$140,660,000 + 14,066,000$				154,726,000	

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

番号:1

名称:異形ブロック製作(1) テトラポッド25t型 給熱養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	101.00	15,000.00	1,515,000		
鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	m ²	292.90	1,850.00	541,865		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	292.90	850.00	248,965		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	100.00	2,450.00	245,000		
給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	m ³	100.00	1,000.00	100,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.17	52,400.00	61,308	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.49	120,896.00	180,135	8H	
合 計	作業能力:10.00個			289,227.00	2,892,273		

番号:2

名称:クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	1,521,200.00	1,521,200		
合 計	作業能力:1.00式			1,521,200.00	1,521,200		

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

番号:3

名称:異形ブロック製作(2) 六脚ブロックK0.83形 一般養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	33.63	15,000.00	504,450		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	160.60	1,780.00	285,868		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ²	160.60	1,000.00	160,600		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ³	33.30	3,350.00	111,555		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	52,400.00	41,920	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.77	92,400.00	71,148	8H	
合 計	作業能力:10.00個			117,554.00	1,175,541		

番号:4

名称:異形ブロック製作(3) 六脚ブロックK0.83形 給熱養生

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	33.63	15,000.00	504,450		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	160.60	1,780.00	285,868		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ²	160.60	1,000.00	160,600		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ³	33.30	3,350.00	111,555		
給熱養生加算額	5.5tを超えて11t以下	m ³	33.30	1,500.00	49,950		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.80	52,400.00	41,920	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.77	92,400.00	71,148	8H	
合 計	作業能力:10.00個			122,549.00	1,225,491		

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

番号：5

名称：分解組立運搬 クローラクレーン（往復）

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	3.10	102,000.00	316,200.8H		
特殊作業員		人	11.30	30,300.00	342,390		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	658,590.00	2,074,558		
合 計	作業能力：1.00台			2,733,148.00	2,733,148		

番号：6

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：7

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		工種	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

単価表番号:1

単価表名称:ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号:2

単価表名称:クローラクレーン(油圧駆動式)100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	133.00	14,896		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	106,000.00	106,000		
合 計					120,896		

単価表番号:3

単価表名称:ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400		
合 計					92,400		

単価表番号:4

単価表名称:ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		