様式1　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名　　仙台塩釜港石巻港区

件名　　仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	17,773,706	
岸壁	1式	17,773,706	
土工	1式	8,442,920	
土工	1式	8,442,920	掘削 11,003.00ｍ３、路体(築堤)盛土(1) 9,163.00ｍ３、積込(ルーズ)(1) 446.00ｍ３、土砂等運搬(1) 446.00ｍ３、路体(築堤)盛土(2) 446.00ｍ３
改良工	1式	9,330,786	
固化工	1式	9,330,786	改質材運搬 918.00ｍ３、バックホウ混合(1) 991.00ｍ３、バックホウ混合(2) 991.00ｍ３、バックホウ混合(3) 991.00ｍ３、バックホウ混合拘束 1.00式、特許使用料 1.00式、積込(ルーズ)(2) 2,286.00ｍ３、土砂等運搬(2) 2,286.00ｍ３、路体(築堤)盛土(3) 2,286.00ｍ３、法面整形 1,558.00ｍ２

予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	17,773,706	
間接工事費	1式	14,159,409	
共通仮設費（計）	1式	7,181,839	
共通仮設費（ 積上 ）	1式	5,056,105	運搬費、技術管理費
共通仮設費（ 率 ）	1式	1,896,454	
現場環境改善費	1式	229,280	
現場管理費	1式	6,977,570	
工事原価	1式	31,933,115	
一般管理費等	1式	6,674,112	
契約保証費	1式	12,773	
工事価格	1式	38,620,000	
予定工事価格	1式	38,620,000	